

许昌市住房和城乡建设局

签发人：杨方晓

办理结果：B

对市政协八届四次会议第 08040084 号提案的 答 复

陆其俊、万蛟、崔二峰委员：

你们提出的关于“系统治理行道树根系拱凸问题，提升城市精细化管理水平”的提案收悉。现答复如下：

一、问题成因分析

经与市自然资源和规划局等部门沟通对接，我市早期城市道路规划建设中，较多选用法桐等速生树种作为行道树。该类树种具有适应性强、树冠高大浓密、成荫效果好、生长迅速且景观见效快等优势，对改善城市生态环境和夏季出行体验发挥了积极作用。但由于其根系浅、生长旺盛，随着树龄增长，部分路段出现根系隆起、人行道铺装拱凸破损等问题，一定程度上影响了道路通行舒适度和城市整体形象。

二、工作开展情况

为改善人行道通行条件，保障市民出行安全，2026 年我市谋

划实施了颍昌路、魏武大道、建安大道、前进路、八一路等延安路、魏武大道等6条人行道提升改造项目。其中，在魏武大道（新兴路—永昌大道）段改造过程中，针对行道树根系拱凸导致铺装破损的突出问题，经现场研判并咨询相关专家意见，结合实际情况，拟定以下整治方案：

一是优化铺装结构：将现状行道树之间的人行道铺装改为绿化带，为根系向两侧延伸预留充足空间，从源头上减轻根系对路面的直接挤压。

二是调整根系深度并更换面层材料：对行道树东西两侧拱凸破损严重的人行道，先行开挖并适当下埋根系，同时采用耐久性更强的沥青铺装替代原有地砖铺装，以增强路面的抗变形能力和使用寿命，确保行人通行安全。

衷心感谢您对我市城市建设工作的关心与支持，下一步，我局将积极与市自然资源和规划局、市城管局和属地住建主管部门沟通对接，对现状人行道行道树根系拱凸问题整治进行进一步研究整治，并做好破损人行道改造工作，逐步解决行道树根系拱凸问题。

2026年8月28日



联系单位及电话：许昌市住房和城乡建设局，2166009

联系人：訾超锋

抄送：市政协提案委、市委市政府督查局（各1份）。